Sec. de Est. da Agric., Des. Agrário - SEAGRI
Rua Vila Cristina, 1851 1o Andar Treze de Julho
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.271/0001-91

Refroma Sede da Secretaria de Agricultura, do Desenvolvimento Rural e da Pesca - SEAGRI

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**Refroma Sede da Secretaria de Agricultura, do Desenvolvimento Rural e da Pesca - SEAGRI**				**121.930,75**	**100,00**
01.01	**Reforma da Sede da SEAGRI**				**121.930,75**	**100,00**
01.01.001	**Administração Local**				**3.431,58**	**2,82**
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	1.953,92	1.953,92	1,61
01.01.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	850,57	850,57	0,70
01.01.001.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	627,09	627,09	0,51
01.01.002	**Banheiros Masculino e Feminino**				**38.350,40**	**31,45**
01.01.002.001	**Serviços Preliminares**				**872,66**	**0,72**
01.01.002.001.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	9,72	8,88	86,31	0,07
01.01.002.001.	Remoção de luminária	un	4,00	12,35	49,40	0,04
01.01.002.001.	Remoção de interruptores e tomadas	un	2,00	4,47	8,94	0,01
01.01.002.001.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,72	31,63	86,03	0,07
01.01.002.001.	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	2,00	320,99	641,98	0,53
01.01.002.002	**Elevação**				**11.370,67**	**9,33**
01.01.002.002.	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m2	21,63	525,69	11.370,67	9,33
01.01.002.003	**Intalação Elétrica**				**2.037,47**	**1,67**
01.01.002.003.	Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	5,00	298,19	1.490,95	1,22
01.01.002.003.	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm	pt	2,00	273,26	546,52	0,45
01.01.002.004	**Instalação Hidráulica**				**2.539,46**	**2,08**
01.01.002.004.	Revisão de ponto de água tipo 3	un	14,00	181,39	2.539,46	2,08
01.01.002.005	**Instalaçõa Sanitária**				**1.539,70**	**1,26**
01.01.002.005.	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	10,00	153,97	1.539,70	1,26
01.01.002.006	**Esquadria**				**14.064,48**	**11,53**
01.01.002.006.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.889,90	3.779,80	3,10
01.01.002.006.	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	2,00	241,76	483,52	0,40
01.01.002.006.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	8,00	1.105,73	8.845,84	7,25
01.01.002.006.	Revisão de esquadria de madeira	m2	8,44	113,19	955,32	0,78
01.01.002.007	**Louças e Metais**				**3.694,06**	**3,03**
01.01.002.007.	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	878,54	1.757,08	1,44
01.01.002.007.	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	6,00	322,83	1.936,98	1,59
01.01.002.008	**Pintura**				**2.096,53**	**1,72**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.002.008.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	39,22	40,29	1.580,17	1,30
01.01.002.008.	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	16,88	30,59	516,36	0,42
01.01.002.009	**Diversos**				**135,37**	**0,11**
01.01.002.009.	Limpeza geral	m2	50,89	2,66	135,37	0,11
01.01.003	**Gabinete Secretário**				**48.435,62**	**39,72**
01.01.003.001	**Serviços Preliminares**				**3.718,47**	**3,04**
01.01.003.001.	Retirada de divisória tipo naval	m2	78,33	26,46	2.072,61	1,70
01.01.003.001.	Demolição de forros	m2	165,74	8,39	1.390,56	1,14
01.01.003.001.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,10	31,63	3,16	0,00
01.01.003.001.	Remoção de luminária	un	18,00	12,35	222,30	0,18
01.01.003.001.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3,36	8,88	29,84	0,02
01.01.003.002	**Estrutura**				**167,50**	**0,14**
01.01.003.002.	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	1,40	119,64	167,50	0,14
01.01.003.003	**Elevação**				**20.325,92**	**16,67**
01.01.003.003.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,68	51,54	86,59	0,07
01.01.003.003.	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	m2	165,74	86,48	14.333,20	11,76
01.01.003.003.	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m2	65,10	64,27	4.183,98	3,43
01.01.003.003.	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	13,94	123,54	1.722,15	1,41
01.01.003.004	**Instalação Elétrica**				**9.239,80**	**7,58**
01.01.003.004.	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	22,00	186,22	4.096,84	3,36
01.01.003.004.	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	20,00	22,45	449,00	0,37
01.01.003.004.	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	10,00	15,69	156,90	0,13
01.01.003.004.	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	22,00	206,23	4.537,06	3,72
01.01.003.005	**Esquadrias**				**12.142,30**	**9,96**
01.01.003.005.	Revisão de esquadria de madeira	m2	22,24	113,19	2.517,35	2,06
01.01.003.005.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.889,90	3.779,80	3,10
01.01.003.005.	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,90	484,98	436,48	0,36
01.01.003.005.	Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) de abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	1,20	422,84	507,41	0,42
01.01.003.005.	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	1,08	271,78	293,52	0,24

Sec. de Est. da Agric., Des. Agrário - SEAGRI
Rua Vila Cristina, 1851 1o Andar Treze de Julho
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.271/0001-91

Reforma Sede da Secretaria de Agricultura, do Desenvolvimento Rural e da Pesca - SEAGRI

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.005.	Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar - Rev 01	m2	28,31	162,76	4.607,74	3,78
					2.196,37	**1,80**
01.01.003.006	**Pintura**					
01.01.003.006.	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	6,72	21,73	146,03	0,12
01.01.003.006.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	84,69	24,21	2.050,34	1,68
					645,26	**0,53**
01.01.003.007	**Diversos**					
01.01.003.007.	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	1,00	161,49	161,49	0,13
01.01.003.007.	Limpeza geral	m2	181,87	2,66	483,77	0,40
				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==========>>		121.930,75

Importa o presente orçamento em :
(cento e vinte e um mil, novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)

Hugo Monteiro Rocha
Eng. Civil
CREA-SE 2705991344