Sec. de Est. da Agric., Des. Agrário - SEAGRI
Rua Vila Cristina, 1851 1o Andar Treze de Julho
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.271/0001-91

Serviços de pavimentação à paralelepípedo no município de Lagarto - Sergipe

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00033
L1/2022 PEDIDO CONVÊNIO
Ref: Fevereiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**Serviços de pavimentação à paralelepípedo no município de Lagarto - Sergipe**				**230.269,47**	**100,00**
01.01		**Administração Local**				**5.759,36**	2,50
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	3.059,36	3.059,36	1,33
01.01.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.700,00	2.700,00	1,17
01.02		**Mobilização e Desmobilização**				**408,00**	0,18
01.02.001	00946/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	75,00	2,20	165,00	0,07
01.02.002	97912/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urban a em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	75,00	3,24	243,00	0,11
01.03		**Implantação do Canteiro**				**2.168,16**	0,94
01.03.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	361,36	2.168,16	0,94
01.04		**Terraplenagem**				**12.691,75**	5,52
01.04.001	2548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.800,00	1,34	2.412,00	1,05
01.04.002	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	80,00	128,35	10.268,00	4,46
01.04.003	2533/ORSE	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteir a Cat - D-6 ou similar	m3	25,00	0,47	11,75	0,01
01.05		**Pavimentação**				**205.628,40**	89,30
01.05.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.800,00	1,44	2.592,00	1,13
01.05.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	720,00	36,87	26.546,40	11,53
01.05.003	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.800,00	98,05	176.490,00	76,64
01.06		**Serviços Complementares**				**3.556,80**	1,54
01.06.001	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	720,00	3,69	2.656,80	1,15
01.06.002	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.800,00	0,50	900,00	0,39
01.07		**Frete**				**57,00**	0,02
01.07.001	93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	100,00	0,57	57,00	0,02

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e trinta mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 230.269,47