Sec. de Est. da Agric., Des. Agrário - SEAGRI
Rua Vila Cristina, 1851 1o Andar Treze de Julho
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.271/0001-91

Serviços de pavimentação à paralelepípedo no município de Lagarto - Sergipe

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**Serviços de pavimentação à paralelepípedo no município de Lagarto - Sergipe**				**284.488,13**	**100,00**
01.01	**Administração Local**				**7.115,11**	**2,50**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	3.779,53	3.779,53	1,33
01.01.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	3.335,58	3.335,58	1,17
01.02	**Mobilização e Desmobilização**				**504,00**	**0,18**
01.02.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	75,00	2,72	204,00	0,07
01.02.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	75,00	4,00	300,00	0,11
01.03	**Implantação do Canteiro**				**2.678,52**	**0,94**
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	446,42	2.678,52	0,94
01.04	**Terraplenagem**				**15.687,30**	**5,52**
01.04.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.800,00	1,66	2.988,00	1,05
01.04.002	Colchão de areia	m3	80,00	158,56	12.684,80	4,46
01.04.003	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	25,00	0,58	14,50	0,01
01.05	**Pavimentação**				**254.034,00**	**89,30**
01.05.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.800,00	1,78	3.204,00	1,13
01.05.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	720,00	45,55	32.796,00	11,53
01.05.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.800,00	121,13	218.034,00	76,64
01.06	**Serviços Complementares**				**4.399,20**	**1,54**
01.06.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	720,00	4,56	3.283,20	1,15
01.06.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.800,00	0,62	1.116,00	0,39
01.07	**Frete**				**70,00**	**0,02**
01.07.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	100,00	0,70	70,00	0,02

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 284.488,13