



Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e da Pesca

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO – ESTRADA DAS PORTEIRAS –

LAGARTO/SE

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. DA DEFINIÇÃO

A especificação técnica descrita neste Projeto Básico orienta a execução de pavimentação do tipo articuladom adequado para estacionamentos, vias de tráfego leve, constituído por paralelepípedo graníticos, rejuntada com calda ou argamassa de cimento.

2. DO MÉTODO EXECUTIVO

O subleito deverá ser regularizado segundo o projeto e baseado nas especificações pertinentes. Se necessário, deverá ser compactado e reforçado.

A sub-base, quando prevista, será executada de acordo com as especificações pertinentes, devendo manter sua conformação geométrica até o assentamento dos paralelepípedos.

A espessura da sub-base deverá ser sempre superior a 15 cm.

3. DO COLCHÃO DE AREIA

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre a base ou sub-base, existente para permitir adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos a camada subjacente. A espessura deverá variar entre o mínimo de 5,0 cm e 10,cm.

4. DO ASSENTAMENTO

Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada ou, de acordo com o projeto. As faces mais uniformes deverão ficar voltadas para cima.

5. DAS JUNTAS

As juntas deverão ser alternadas com relação as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho

6. DO REJUNTAMENTO

O rejuntamento consistirá do preenchimento das juntas com argamassa traço T1 e não será permitida a mistura dos componentes das argamassas sobre o pavimento e, a sua introdução nas juntas através de varrição, como também, não será permitida a trabalhabilidade através do aumento do fator água/cimento. A cura da superfície das



ESTADO DE SERGIPE

Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e da Pesca

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO – ESTRADA DAS PORTEIRAS –

LAGARTO/SE

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

juntas preenchidas com esta argamassa deverá de 14 dias e a liberação para tráfego após 21 dias.